

ОГОЛОШЕННЯ

02.01.2025 р.

Департамент міського господарства Вінницької міської ради проводить аналіз ринку цін на розроблення проектно-кошторисної документації на закупівлі робіт по об'єктах згідно переліку, що додається (додаток 1).

З метою отримання актуальної інформації та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін на розроблення проектно-кошторисної документації від потенційних виконавців шляхом отримання попередніх ринкових пропозицій.

Просимо зацікавлених виконавців надати свої комерційні пропозиції до **10.01.2025р. до 15-00 год.** щодо вартості робіт з розроблення проектно-кошторисної документації по об'єктах згідно переліку (Додаток 1) та згідно встановлених вимог додатку 2 (Завдання на проектування) за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 (Департамент міського господарства Вінницької міської ради).

При необхідності можна отримати додаткову інформацію, яка є необхідною для підготовки Вашої комерційної пропозиції. Для уточнення інформації Ви можете звернутись за номерами телефонів: (0432) 59-50-12.

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ**на 2025 рік****на капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання****та реконструкцію мереж водопроводу**

№ п/п	Назва об'єкта
1	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлового будинку по вул. Князів Коріатовичів, 183 в м. Вінниці.
2	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до будинку по вул. Князів Коріатовичів, 147 в м. Вінниці.
3	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлового будинку по вул. Родіона Скалецького, 32А в м. Вінниці.
4	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлового будинку по вул. Пирогова, 55 в м. Вінниці.
5	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлових будинків по вул. Пирогова, 59А, 67А, 73А в м. Вінниці.
6	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлових будинків по вул. Пирогова, 89А, 97А, 99А, 103А в м. Вінниці.
7	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлового будинку по вул. Пирогова, 111А, 115А, 117А в м. Вінниці.
8	Реконструкція мережі водопроводу по вул. Миколи Костомарова (від будинку №54 до перехрестя з вул. Нагірною), по вул. Нагірній (від будинку №32 до будинку №5) в м.Вінниці.
9	Реконструкція мережі водопроводу по вул. Замковій (від будинку №23 до вул.Маріупольської) в м.Вінниці.
10	Реконструкція мережі водопроводу по вул. Замостянській, 18 в м.Вінниці.
11	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 189, 190, вул. Родіона Скалецького, 41 в м. Вінниці.

ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ

№ п/п	Назва об'єкта	Вимоги до ПКД
1	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлового будинку по вул. Князів Коріатовичів, 183 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт ділянки дворової мережі водопостачання Д=160мм в районі житлового будинку № 183 з підключенням її до існуючої мережі водопостачання Д=150 мм по вул. Князів Коріатовичів та заміну вводу водопроводу в вище зазначений житловий будинок. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинку. Проєктом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом. Орієнтовна протяжність мережі складає 225 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
2	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до будинку по вул. Князів Коріатовичів, 147 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт ділянки дворової мережі водопостачання Д=160мм в районі будинку № 147 з підключенням її до існуючої мережі водопостачання Д=300 мм в районі ж/б №145 по вул. Князів Коріатовичів та заміну вводу водопроводу в вище зазначений будинок. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинку. Проєктом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом. Орієнтовна протяжність мережі складає 270 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
3	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлового будинку по вул. Родіона Скалецького, 32А в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт ділянки дворової мережі водопостачання Д=160мм в районі житлового будинку № 32А з підключенням її до існуючого ЦТП по вул. Родіона Скалецького та заміну вводу водопроводу в вище зазначений житловий будинок. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинку. Проєктом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом. Орієнтовна протяжність мережі складає 125 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.

4	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлового будинку по вул. Пирогова, 55 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт ділянки дворової мережі водопостачання Д=110мм в районі житлового будинку № 55 з підключенням її до існуючої мережі водопостачання Д=200 мм по вул. Пирогова. Проектом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 140м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
5	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлових будинків по вул. Пирогова, 59А, 67А, 73А в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт ділянки дворової мережі водопостачання Д=250 -200мм в районі житлових будинків №59А, 67А, 73А по вул. Пирогова до існуючої ЦТП та заміну вводів водопроводу в вище зазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 425 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
6	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлових будинків по вул. Пирогова, 89А, 97А, 99А, 103А в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт ділянки дворової мережі водопостачання Д=225мм в районі житлових будинків № 97А, 103А по вул. Пирогова до існуючої ЦТП в районі ж/б №103А по вул. Пирогова та заміну вводів водопроводу в вищезазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 295 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
7	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлового будинку по вул. Пирогова, 111А, 115А, 117А в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт ділянки дворової мережі водопостачання Д=200 мм в районі житлових будинків № 111А, 115А по вул. Пирогова з підключенням до запроектованої мережі водопостачання Д=225мм в районі ж/б №103А по вул. Пирогова та заміну вводів водопроводу в вищезазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проектом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 290 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проектуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проектування. Технічні умови на проектування надає Замовник.
8	Реконструкція мережі водопроводу по вул. Миколи Костомарова (від будинку № 54 до перехрестя з вул. Нагірною), по вул. Нагірній (від будинку № 32 до будинку № 5) в м. Вінниці.	Передбачити реконструкцію ділянки існуючої вуличної мережі водопроводу Д=110 мм з підключенням до існуючої мережі водопроводу Д=100 мм. Навантаження на вуличну мережу залишається без змін. Проектом передбачити реконструкцію всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках та перепідключенням всіх існуючих по трасі абонентів. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проектуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проектом. Орієнтовна протяжність мережі складає 540 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення

		топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
9	Реконструкція мережі водопроводу по вул. Замковій (від будинку № 23 до вул. Маріупольської) в м. Вінниці.	Передбачити реконструкцію ділянки існуючої вуличної мережі водопроводу Д=160 мм з підключенням до існуючої мережі водопроводу Д=300 мм по вул. Маріупольської. Навантаження на вуличну мережу залишається без змін. Проєктом передбачити реконструкцію всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4, з встановленням пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках та перепідключенням всіх існуючих по трасі абонентів. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом. Орієнтовна протяжність мережі складає 1500 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
10	Реконструкція мережі водопроводу по вул. Замостянській, 18 в м. Вінниці.	Передбачити реконструкцію ділянки існуючої вуличної мережі водопроводу Д=110 мм з підключенням до існуючої мережі водопроводу Д=100 мм по вул. Стеценка, 3. Навантаження на вуличну мережу залишається без змін. Проєктом передбачити реконструкцію всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4, з встановленням пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках та перепідключенням всіх існуючих по трасі абонентів. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом. Орієнтовна протяжність мережі складає 125 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.
11	Капітальний ремонт зовнішньої мережі водопостачання до житлових будинків по вул. Князів Коріатовичів, 189, 190, вул. Родіона Скалецького, 41 в м. Вінниці.	Передбачити капітальний ремонт ділянки дворової мережі водопостачання Д=200-250мм в районі житлових будинків № 189,190 по вул. Князів Коріатовичів, та ж/б №41 по вул. Родіона Скалецького до існуючого ЦТП та заміну ввідів водопроводу в вищезазначені житлові будинки. Навантаження на дворову мережу складається з транспортування витрат по холодній воді та на приготування гарячої води в ІТП всередині будинків. Проєктом передбачити капітальний ремонт всіх існуючих по трасі колодязів із заміною запірної арматури з гумовим клином тип F4 з встановлення пожежних гідрантів та вантузів в найвищих точках. З метою збереження існуючого благоустрою дворової території розглянути можливість прокладання проєктуємої мережі методом ГНБ. Діаметри трубопроводів, матеріал труб, глибину та метод прокладання визначити проєктом. Орієнтовна протяжність мережі складає 340 м. При розробці ПКД врахувати вартість виготовлення топо-геодезичної зйомки М1:500 та вартість погодження ПКД з інженерними службами міста, мережі яких знаходяться в межах проєктуємої траси та з підприємством, яке видало т/у на проєктування. Технічні умови на проєктування надає Замовник.