

ОГОЛОШЕННЯ

13.11.2025 р.

Департамент міського господарства Вінницької міської ради проводить аналіз ринку цін щодо виконання робіт по об'єкту: **Реконструкція зовнішньої мережі водопроводу та насосної станції по вул. Лесі Українки, б/н в с. Щітки, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області (ДК 021:2015:45230000-8 — Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)** з метою дотримання принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» для здійснення закупівлі робіт без використання електронної системи. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі додається (додаток 1).

З метою отримання актуальної інформації та подальшої ефективності закупівлі прийнято рішення про збір інформації та проведення аналізу поточних цін щодо виконання робіт по об'єкту згідно технічної специфікації, що міститься у додатку 1 до цього оголошення від потенційних підрядників (виконавців) шляхом отримання попередніх ринкових пропозицій.

Просимо зацікавлених підрядників (виконавців) надати свої комерційні пропозиції до **17.11.2025р. до 17-00 год.** щодо вартості робіт по об'єкту **«Реконструкція зовнішньої мережі водопроводу та насосної станції по вул. Лесі Українки, б/н в с. Щітки, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області»** за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59 (Департамент міського господарства Вінницької міської ради) або на електронну адресу: dmg@vmr.gov.ua.

При необхідності можна отримати додаткову інформацію, яка є необхідною для підготовки Вашої комерційної пропозиції. Для уточнення інформації Ви можете звернутись за номерами телефонів: (0432) 59-50-12.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Відомість обсягів робіт

Реконструкція зовнішньої мережі водопроводу та насосної станції по вул. Лесі Українки, б/н в с. Щітки, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Реконструкція зовнішньої мережі водопроводу та насосної станції по вул. Лесі Українки, б/н в с. Щітки, Вінницької МТГ, Вінницького району, Вінницької області</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	м3	50,4	
2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3	
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	7,2	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	46,2	
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	50,4	
	<u>Розділ 2. Водопровід</u>			
6	(Демонтаж) Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням	м	60	
7	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 75 мм з гідравличним випробуванням	м	40	
8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	м	20	
9	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 75-80 мм	м	40	
10	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	20	
11	Установлення муфтових кранів	шт	1	
12	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	1	
	<u>Розділ 3. Насосна станція та електрообладнання</u>			
13	Монтаж насоса відцентрового HIDRAULICO AQUIFERS 4. BS 4/35 із електродвигуном потужністю 4,0 кВт	шт	1	
14	Монтаж муфти сполучної полівінілхлоридної для контрольного неброньованого кабеля з мідними жилами перерізом однієї жили до 2,5 мм ² , кількість жил до 7	шт	1	
15	Кабель до 35 кВ, що підвішується на тросі, маса 1 м до 1 кг	м	350	

1	2	3	4	5
16	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	
17	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних та кранів кульових діаметром 50 мм	шт	1	
18	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм	т	0,005	
19	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах	шт	1	
20	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	
21	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 50 мм	шт	1	
22	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром до 25 мм	шт	1	
23	Установлення муфтових кранів	шт	5	
24	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	баків	1	
25	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	шт	4	